## 08.02.2018

ās, pamatojoties uz AR, daļas rasējumiem.

Par kopējo summu ar PVN, EUR: 18 458,95

№	Darbu un materiālu nosaukums	Mērv.	Daudz.		Vienības izn	naksas /EUR/		Kopā par visu apjomu /EUR/			Summa
				Darbs	Materiāli	Mehanismi	Kopā	Darbs	Materiāli	Mehanismi	//EUR
	Vispārējie remonta darbi										
1	Griestu karkas	м2	58	7,85	4,21	1,09	13,15	455,30	244,18	63,22	762,70
2	Reģipsis 1 slanis	м2	58	2,55	1,56	0,70	4,81	147,90	90,48	40,60	278,98
3	Strarpsienu karkas	м2	32	8,45	5,21	1,45	15,11	270,40	166,72	46,40	483,52
4	Reģipsis 2 slani	м2	64	3,87	3,12	0,70	7,69	247,68	199,68	44,80	492,16
5	Sienu špaktelešana un sagatavošana krāsošanai	м2	185	8,50	2,99	0,70	12,19	1 572,50	553,15	129,50	2 255,15
6	Griestu špaktelešana un sagatavošana krāsošanai	м2	58	8,50	2,99	0,70	12,19	493,00	173,42	40,60	707,02
7	Sienu gruntēšana un krāsošana 2 slani	м2	185	2,80	1,65	0,70	5,15	518,00	305,25	129,50	952,75
8	Griestu gruntēšana un krāsošana 2 slani	м2	58,0	2,80	1,65	0,70	5,15	162,40	95,70	40,60	298,70
9	Vannas istabas hidroizolācija	м2	30	2,50	2,12	0,15	4,77	75,00	63,60	4,50	143,10
15	Flīzešana ar sagatavošanu	м2	33	21,00	3,52	0,50	25,02	693,00	116,16	16,50	825,66
	Flīzes grīdai ( bez rezerves )	м2	7		-		-	-	-	-	-
	Flīzes sienam ( bez rezerves )	м2	30		-		-	-	-	-	-
16	Grīdas seguma ieklāšana	м2	52	12,00	3,76	0,35	16,11	624,00	195,52	18,20	837,72
	grīdas segums	м2	57		-		-	-	-	-	-
17	Durvis ar kārbu	gab	2	75,00	-	4,00	79,00	150,00	-	8,00	158,00
18	Durvju paplašīnatājs un apmales	kompl	2	15,00	-	2,00	17,00	30,00	-	4,00	34,00
19	Grīdlistes	m	70	4,50	-	0,30	4,80	315,00	-	21,00	336,00
20	Demontāžas darbi	kompl	1	120,00		30,00	150,00	120,00	-	30,00	150,00
21	Atkritumu izvešana	kompl	1	150,00		98,00	248,00	150,00	-	98,00	248,00
22	Uzkopšana pēc remontdarbiem	kompl	1	100,00	15,00	20,00	135,00	100,00	15,00	20,00	135,00
	Iekšēja elektroinstalācija		, ,		· I				· I		
1	Spēka sadale	gab	1	55,00	98,51	4,85	158,36	55,00	98,51	4,85	158,36
2	Telekomunikacijas sadale	gab	1	19,40	53,21	4,85	77,46	19,40	53,21	4,85	77,46

3	Spēka kabelis 3x1,5 mm2	m	280	0,68	0,40	0.05	1,13	190,40	112,00	14,00	316,40
4	Spēka kabelis 3x2,5 mm2	m	220	0,68	0,69	0,05	1,42	149,60	151,80	11,00	312,40
5	Spēka kabelis 5x2,5 mm3	m	20	0,68	2,00	0,05	2,73	13,60	40,00	1,00	54,60
2	Interneta kabelis	m	80	0,70	0,26	0,05	1,01	56,00	20,80	4,00	80,80
3	TV kabelis	m	60	0,68	0,12	0,05	0,85	40,80	7,20	3,00	51,00
4	Z/a kārba	gab	63,0	2,50	0,49	1,16	4,15	157,50	30,87	73,08	261,45
5	Kontaktlīgzda 16A, IP20 ar rāmiti	gab	41	5,00	2,21	0,15	7,36	205,00	90,61	6,15	301,76
6	Kontaktlīgzda ar vāku 16A, IP44 ar rāmiti	gab	2	5,00	4,60	0,15	9,75	10,00	9,20	0,30	19,50
3	Pārslēdzis 1P ar rāmiti	gab	4	5,00	4,78	0,15	9,93	20,00	19,12	0,60	39,72
4	Slēdzis 2P ar rāmiti		3	5,00	3,99	0,15	9,14	15,00	11,97	0,45	27,42
5	Pārslēdzis 2P ar rāmiti	gab	6	5,00	4,78		9,14		28,68	0,43	59,58
		gab				0,15		30,00	-		
6	Krustslēdzis	gab	1	5,00	8,84	0,15	13,99	5,00	8,84	0,15	13,99
7	Cat.5x2 kontaktlīgzda ar rāmit	gab	3	5,00	7,45	0,24	12,69	15,00	22,35	0,72	38,07
4	TV kontaktlīgzda ar rāmiti	gab	2	5,00	5,67	0,24	10,91	10,00	11,34	0,48	21,82
5	Silta grīda	gab	1	24,25	105,37	3,40	133,02	24,25	105,37	3,40	133,02
6	Termoregulators komplektā ar sensoriem	gab	1	11,64	45,34	0,97	57,95	11,64	45,34	0,97	57,95
7	Gofrēta caurule	m	80	0,24	0,24	0,03	0,51	19,20	19,20	2,40	40,80
8	Centrāla lustra	gab	1	24,25	-	0,03	24,28	24,25	-	0,03	24,28
5	Lustra guļamistabā	gab	2	16,49	-	0,03	16,52	32,98	-	0,06	33,04
6	Gaismeklis Z/A LED	gab	26	6,79	-	1,94	8,73	176,54	-	50,44	226,98
7	Gaismeklis V/A	gab	5	6,79	-	1,94	8,73	33,95	-	9,70	43,65
8	Ventilators ar taimeri d=100mm	gab	1	7,28	28,45	0,34	36,07	7,28	28,45	0,34	36,07
9	Dvieļu žavētājs	kompl.	1	25,00	-	6,79	31,79	25,00	-	6,79	31,79
6	Virtūves iekārtu pieslegšana	kompl.	1	19,40	5,82	0,97	26,19	19,40	5,82	0,97	26,19
7	Montāžas materiāli (kabeļu aizsegi, kārbas, stiprinājumi, utt.)	kompl.	5	-	58,20	-	58,20	-	291,00	-	291,00
	Santehniskie darbi										
	WC telpa Nr. 1.						-	-	-	-	-
1	Veļas mašīna	gab.	1	60,00	-		60,00	60,00	-	-	60,00
2	Montāžas darbi	gab.	1			24,00	24,00	-	-	24,00	24,00
3	Keramikas izlietne	gab.	1	30,00	-		-	30,00	-	-	30,00
	Ketannikas izneme										
4	Izlietnes skapītis	gab.	1	30,00				30,00	-	-	30,00

6	Ūdens maisītajs izlietnei	gab.	1	19,45	-		19,45	19,45	-	-	19,45
7	Leņķa ventilis	gab.	2	5,00	6,11		6,11	10,00	12,22	-	22,22
8	Montāžas darbi	gab.	1			19,00	19,00	-	-	19,00	19,00
9	Tualetes pods ar vāku	gab.	1	45,00	-		45,00	45,00	-	-	45,00
10	Iebūvējamais WC rāmis	gab.	1	75,00	-		-	75,00	-	-	75,00
11	Poga	gab.	1	10,00	-		-	10,00	-	-	10,00
12	Montāžas darbi	gab.	1			32,00	32,00	-	-	32,00	32,00
13	Dušas starpsienas	gab.	1	115,00	-		115,00	115,00	-	-	115,00
14	Dušas ūdens maisītāja komplekts	gab.	1	25,76	-		25,76	25,76	-	-	25,76
15	Dušas traps	gab.	1	25,00	-		25,00	25,00	-	-	25,00
16	Montāžas darbi-virtuves santehniskie pieslēgumi	gab.	1	45,00	25,00		25,00	45,00	25,00	-	70,00
17	Virtuves izlietnes maisītajs	gab.	1	19,45	-		19,45	19,45	-	-	19,45
18	Izlietnes sifons	gab.	1	7,00	6,56		6,56	7,00	6,56	-	13,56
19	Leņķa ventilis	gab.	2	5,00	6,11		6,11	10,00	12,22	-	22,22
20	Trauku mazgājamā mašīna-tikai pieslēgšana	gab.	1	25,00			25,00	25,00	ı	=	25,00
21	Montāžas-demontāžas darbi						-	-	1	-	-
22	radiatori-tikai pieslēgšana	gab.	4	45,00	-		45,00	180,00	-	-	180,00
23	montāžas piederumu uzstādīšana	kompl.	1	21,00	27,00		48,00	21,00	27,00	-	48,00
	Gaisa kondicionēšanas iekārtas instalācijas darbi		1	<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>						T	Т
1	Kondicionieris Alpicair	gab.	2	174,60	400,00	7,76	582,36	349,20	800,00	15,52	1 164,72
2	Caurules	kompl.	2	45,00	43,65	0,19	88,84	90,00	87,30	0,38	177,68
4	Kondensāta sūknis	gab.	2	24,00	84,33	1,94	110,27	48,00	168,66	3,88	220,54
5	Klapani ar piedziņam	kompl.	2	17,46	47,25	4,85	69,56	34,92	94,50	9,70	139,12
							Kopā	574,34	1 253,99	31,24	14 504,60
		gmateriāli 3%		37,62		140,14					
		cības dabi 5%	28,72			438,64					
		ransports 3%		37,62	0,94	171,95					
		r objektu:	603,06	1 329,23	32,18	15 255,33					
							PVN 21%:				3 203,62
								]	KOPĀ AR	PVN 21%:	18 458,95

Pasūtītājs: Izpildītājs: